

MECPACK STX

SOLDADORAS ANGULARES CON TÚNEL DE RETRACCIÓN AUTOMÁTICAS



- Soldadura temporizada
- Control electrónico separado de la temperatura de la barra soldante
- Control del largo del producto mediante fotocélulas con lectura horizontal o vertical
- Cinta de entrada y salida motorizada
- Recogedor de desperdicio motorizado
- Arrastre film con cadenas
- Serie de cintas transportadoras para el confeccionamiento de productos pequeños (Kissing conveyor)
- Patas con ruedas
- Trabaja Film poliolefinicos semitubo termoretractiles (GREEN FILM– GOLDEN FILM)
- Panel de control electromecánico
- Máquina fabricada según normativa CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MECPACK STX	TÚNEL 5525 AX
Tensión de alimentación	230-380 V – 3 Ph	230-380 V – 3 Ph
Potencia instalada	1,5 kW	7 kW
Dimensiones (L x W x H)	1.800 x 980 x 1.450 mm	1.900 x 850 x 1.360 mm
Altura mesa de trabajo	780 mm	780 mm
Dimensiones boca túnel (W x H)	/	550 x 250 mm
Largueza túnel	/	700 mm
Peso máquina	420 kg	250 kg
Dimensión mínima soldadura (L x W)	90 x 90 mm	/
Dimensión máxima soldadura (L x W)	550 x 450 mm	/
Altura máxima producto	150 mm	/
Ancho máximo film	550 mm	/
Aire comprimido	6 bar	/